



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
1			GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)					86.110,17	6,55 %
1.1	UFPE 10.218	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA FDR ACESSIBILIDADE	UND	1,00	69.331,86	86.110,17	86.110,17	6,55 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE					52.437,54	3,99 %
2.1			LICENÇAS E TAXAS					849,00	0,06 %
2.1.1	ART 2025	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 2025	UN	1,00	271,47	337,16	337,16	0,03 %
2.1.2	ART 2025.1	Próprio	ART PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CANTEIRO - 2025	UN	1,00	103,03	127,96	127,96	0,01 %
2.1.3	ART 2025.2	Próprio	ART DE ELABORAÇÃO DE PGR - 2025	UN	1,00	103,03	127,96	127,96	0,01 %
2.1.4	ART 2025.4	Próprio	ART DE ELABORAÇÃO DE AS BUILT - 2025	UN	1,00	103,03	127,96	127,96	0,01 %
2.1.5	ART 2025.7	Próprio	ART DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE - ENGENHEIRO MECÂNICO	UN	1,00	103,03	127,96	127,96	0,01 %
2.2			CANTEIRO DE OBRAS					42.206,86	3,21 %
2.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6,00	468,17	581,46	3.488,76	0,27 %
2.2.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	2,00	116,72	144,96	289,92	0,02 %
2.2.3	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	847,50	1.052,59	5.262,95	0,40 %
2.2.4	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	662,10	822,32	4.111,60	0,31 %
2.2.5	00010777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	962,26	1.195,12	5.975,60	0,45 %
2.2.6	UFPE 13.603	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	UN	3,00	136,86	169,98	509,94	0,04 %
2.2.7	UFPE_0.4	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM QUADRO DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (REF SINAPI 101506)	UN	1,00	1.643,11	2.040,74	2.040,74	0,16 %
2.2.8	UFPE_0.12	Próprio	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O CANTEIRO EM FORMATO A1 (REF CPOS/CDHU 01.17.111)	UN	1,00	896,64	1.113,62	1.113,62	0,08 %
2.2.9	UFPE_0.2	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS	UN	1,00	1.080,51	1.341,99	1.341,99	0,10 %
2.2.10	UFPE_0.3	Próprio	FOSSA E SUMIDOURO PARA BARRACÃO (REF SEINFRA C2831)	UN	1,00	2.984,78	3.707,09	3.707,09	0,28 %
2.2.11	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1,00	306,51	380,68	380,68	0,03 %
2.2.12	UFPE_0.11	Próprio	CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA	CJ	1,00	312,57	388,21	388,21	0,03 %
2.2.13	UFPE 16.390	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRAS (REF SEINFRA C2936)	m²	16,00	378,26	469,79	7.516,64	0,57 %
2.2.14	UFPE_0.7	Próprio	MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA (REF ORSE 65)	UN	2,00	501,94	623,40	1.246,80	0,09 %
2.2.15	UFPE_0.8	Próprio	BANCO EM MADEIRA L=2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA (REF ORSE 63)	UN	4,00	315,92	392,37	1.569,48	0,12 %
2.2.17	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	28,00	93,83	116,53	3.262,84	0,25 %
2.3			MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					3.387,00	0,26 %
2.3.1	UFPE_0.9	Próprio	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ALUGUEL MENSAL	MES	5,00	74,14	92,08	460,40	0,04 %
2.3.2	UFPE 23.39	Próprio	MATERIAL DE CONSUMO - MENSAL	MES	5,00	471,28	585,32	2.926,60	0,22 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
2.4			SEGURANÇA E SAÚDE					5.994,68	0,46 %
2.4.1	UFPE_0.15	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE	UN	1,00	1.600,00	1.987,20	1.987,20	0,15 %
2.4.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	12,00	24,75	30,73	368,76	0,03 %
2.4.3	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	12,00	28,00	34,77	417,24	0,03 %
2.4.4	97041	SINAPI	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024	m²	2,00	177,41	220,34	440,68	0,03 %
2.4.5	UFPE 23.14	Próprio	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (REF COMPESA 01.07.20U)	UN	16,00	139,94	173,80	2.780,80	0,21 %
3			CIRCULAÇÃO VERTICAL					23.769,91	1,81 %
3.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					71,29	0,01 %
3.1.1	UFPE 01.08	Próprio	REMOÇÃO DE CORRIMÃO (REF ORSE 12947)	m	6,47	8,88	11,02	71,29	0,01 %
3.2			CONSTRUÇÃO					23.698,62	1,80 %
3.2.1	UFPE 12.32	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA PASTILHADO 5MM DE ESPESSURA E DIMENSÕES DE 25X25CM NA COR ESPECIFICADA EM PROJETO DE FABRICANTE TOTAL ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF FDE 13.02.023)	m²	4,94	390,99	485,60	2.398,86	0,18 %
3.2.2	UFPE 16.22	Próprio	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK LARGURA 5 CM LINHA CONFORMABLE ALTO TRÁFEGO, MARCA 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 2228)	M	106,14	14,67	18,22	1.933,87	0,15 %
3.2.3	UFPE 12.607	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SINALIZADORA FOTOLUMINESCENTE TIPO CANTONEIRA 7x3CM NA COR AMARELA PARA DEGRAUS FABRICANTE LAGGE ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SBC 202343)	UN	280,00	4,27	5,30	1.484,00	0,11 %
3.2.4	UFPE 10.149	Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACABAMENTO ALTO BRILHO COR CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA MARCA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO SOBRE PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA FIXADOS COM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO NA PAREDE	M	25,76	217,49	270,12	6.958,29	0,53 %
3.2.5	4ECAV_SIN V_COMP01	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA SINALIZADORA DE BRAILLE PARA CORRIMÃO PLAQUETAS INDICATIVAS DE PAVIMENTO; CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES DE 3CM X 10CM, INSTALADA A 0,30CM DAS EXTREMIDADES DO CORRIMÃO E FIXADA ATRAVÉS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE OU COLA DE CONTATO, MARCA TOTAL ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF CPOS 30.06.010)	UN	32,00	12,17	15,11	483,52	0,04 %
3.2.6	4ECAV_SIN V_COMP02	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO FABRICADA EM ACRÍLICO COM ALTO RELEVO E BRAILLE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCADAS, FIXADA DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE, COM AS DIMENSÕES DE 7CM X 4 CM, LETRAS EM ALTO RELEVO E PONTO BRAILLE NA COR PRETA E FUNDO DA PLACA NA COR BRANCA, MARCA TOTAL ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF CPOS 30.06.132)	UN	14,00	32,23	40,02	560,28	0,04 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE				
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS				
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI	TAXAS (LS)
			SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%
			113,84% (H) 70,11% (MÊS)		
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390				

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
3.2.7	UFPE 10.151	Próprio	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, MONTANTES QUADRADOS 50X50MM COM CORRIMÃO DUPLO E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR DEFINIDA EM PROJETO DE ARQUITETURA FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SINAPI 99847)	M	21,94	362,57	450,31	9.879,80	0,75 %
4			DESNÍVEIS					6.180,82	0,47 %
4.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	30,43	10,19	12,65	384,93	0,03 %
4.2	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	30,43	27,61	34,29	1.043,44	0,08 %
4.3	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	30,43	56,43	70,08	2.132,53	0,16 %
4.4	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	m²	15,21	138,69	172,25	2.619,92	0,20 %
5			AUDITÓRIO					5.861,24	0,45 %
5.1	UFPE 10.152	Próprio	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO EM LOCAL INDICADO DE POLTRONA EXISTENTE (REF ORSE 34)	un	1,00	72,95	90,60	90,60	0,01 %
5.2	UFPE 10.153	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO POLIPROPILENO 15X15 CM PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO RESERVADO PCD (REF ORSE 9186)	UN	2,00	13,93	17,30	34,60	0,00 %
5.3	UFPE 10.202	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO RESERVADO PARA P.O. EM CONFORMIDADE COM O ITEM 4.7 DA NBR 9050/2020, REFERÊNCIA POLTRONA NAS DIMENSÕES PARA PESSOA OBESA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL; ACABAMENTOS EM MADEIRA IMBUÍDA E COURO SINTÉTICO NA COR VINHO; FABRICANTE KASTRUP, MODELO KAS 003 ANTIPÂNICO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	1,00	4.618,39	5.736,04	5.736,04	0,44 %
6			BANHEIROS					260.394,49	19,81 %
6.1			NÍVEL 0					32.629,78	2,48 %
6.1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					4.320,74	0,33 %
6.1.1.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	31,10	7,01	8,70	270,57	0,02 %
6.1.1.2	UFPE 23.79	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA/GRANILITE (REF ORSE 3240)	m²	8,57	27,06	33,60	287,95	0,02 %
6.1.1.3	104791	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	39,67	6,17	7,66	303,87	0,02 %
6.1.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,18	63,43	78,78	14,18	0,00 %
6.1.1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,00	10,64	13,21	26,42	0,00 %
6.1.1.6	UFPE 05.158	Próprio	REMOÇÃO DE ESPELHOS (REF SINAPI 102192)	m²	0,45	16,56	20,56	9,25	0,00 %
6.1.1.7	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	14,07	17,47	52,41	0,00 %
6.1.1.8	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	10,26	12,74	76,44	0,01 %
6.1.1.9	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,73	0,90	0,90	0,00 %
6.1.1.10	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	2,00	2,48	4,96	0,00 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.1.1.11	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	82,26	0,43	0,53	43,59	0,00 %
6.1.1.12	UFPE 12.563	Próprio	REMOÇÃO DE ELETROCALHA OU PERFILADO (REF CPOS/CDHU 04.21.060)	M	100,00	21,72	26,97	2.697,00	0,21 %
6.1.1.13	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	0,53	104,60	129,91	68,85	0,01 %
6.1.1.14	UFPE_01.20	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF SEINFRA C0702)	m³	3,29	32,71	40,62	133,63	0,01 %
6.1.1.15	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	49,31	3,01	3,73	183,92	0,01 %
6.1.1.16	UFPE 05.141	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	3,94	30,00	37,26	146,80	0,01 %
6.1.2			ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE					11.251,82	0,86 %
6.1.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	31,74	4,64	5,76	182,82	0,01 %
6.1.2.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	31,74	40,10	49,80	1.580,65	0,12 %
6.1.2.3	UFPE 19.152	Próprio	REVESTIMENTO PARA PAREDES EM PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL), RETIFICADO, NAS DIMENSÕES 60x60 CM, ACABAMENTO POLIDO, NA COR CINZA. REF.: MINIMUM CIMENTO PO DA MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO ACIII, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE A ÁGUA, NA COR CINZA DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SINAPI 87262)	m²	31,74	240,70	298,94	9.488,35	0,72 %
6.1.3			REVESTIMENTOS DE PISO					3.540,49	0,27 %
6.1.3.1	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	8,57	54,77	68,02	582,93	0,04 %
6.1.3.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	12,01	33,96	42,17	506,46	0,04 %
6.1.3.3	98559	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF 09/2023	M	17,21	5,04	6,25	107,56	0,01 %
6.1.3.4	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	UN	2,00	10,05	12,48	24,96	0,00 %
6.1.3.5	UFPE 10.154	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO EM PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL), RETIFICADO, NAS DIMENSÕES 60x60 CM, ACABAMENTO NATURAL, NA COR CINZA REF.: MINIMUM CIMENTO NA DA MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE (REF SINAPI 87262)	m²	8,57	194,64	241,74	2.071,71	0,16 %
6.1.3.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	1,65	120,47	149,62	246,87	0,02 %
6.1.4			REVESTIMENTOS DE TETO					598,09	0,05 %
6.1.4.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	8,57	5,82	7,22	61,87	0,00 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.1.4.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	8,57	32,88	40,83	349,91	0,03 %
6.1.4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8,57	17,51	21,74	186,31	0,01 %
6.1.5			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>4.052,42</b>	<b>0,31 %</b>
6.1.5.1	UFPE 10.155	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PM8 - 1,60X 210 CM - PORTA DE GIRO COM 2 FOLHAS EM MADEIRA SEMI OCA COM ACABAMENTO EM PINTURA, COM CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOX POLIDO LINHA ARCUS FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM DOBRADIÇA EM LATÃO 3"X2 1/2" REFORÇADA COM ANÉIS REF. 85 ACABAMENTO CROMADO CR FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E GRADE EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA COM ACABAMENTO EM PINTURA, COM BARRA EM INOX E PUXADOR HORIZONTAL EM LATÃO CROMADO OU AÇO INOX POLIDO 40CM, DIÂMETRO DE 1", CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	1,00	3.262,82	4.052,42	4.052,42	0,31 %
6.1.6			<b>BANCADAS, LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E ARREMATES</b>					<b>8.866,22</b>	<b>0,67 %</b>
6.1.6.1	UFPE 05.156	Próprio	ESPELHO DE CRISTAL 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA (REF FDE 14.80.001)	m²	0,50	446,85	554,98	277,49	0,02 %
6.1.6.2	UFPE 11.85	Próprio	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P115.17 LINHA IZY CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CAIXA ACOPLADA TIPO IZY CONFORTO DA DECA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO E ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE DA DECA PARA BACIA IZY NA COR BRANCO GELO REF. AP.165.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100878)	UN	1,00	1.567,75	1.947,14	1.947,14	0,15 %
6.1.6.3	UFPE 12.554	Próprio	LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"X 1 1/2" REF. 1680C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORIGEM SINAPI 86941	UN	1,00	1.987,30	2.468,22	2.468,22	0,19 %
6.1.6.4	UFPE 11.396	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, COMPRIMENTO 1.20M REF. 1984.C24.ACT.BR LINHA IZY PLUS FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 9502)	UN	1,00	661,33	821,37	821,37	0,06 %
6.1.6.5	UFPE 11.00	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO REF. 2060.C37 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 3708)	UN	1,00	66,10	82,09	82,09	0,01 %
6.1.6.6	UFPE 13.01	Próprio	CONJUNTO DE 01 (UMA) BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA COM BOTÃO DO TIPO SOCO, SEM FIO, REF. AFAMPNEW DA ABAFIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM 01 (UMA) SIRENE AUDIOVISUAL PARA EMERGÊNCIA EM SANITÁRIO PNE/PCD SEM FIO, REF. AFSVFPNEW DA ABAFIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME COM A NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 11961)	UN	1,00	552,87	686,66	686,66	0,05 %





UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025				PRAZO OBRA	BDI	TAXAS (LS)
					SERVIÇOS MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025			5 MESES	24,20%	15,27%
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.1.6.7	UFPE 11.02	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19650 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95544)	UN	1,00	99,99	124,18	124,18	0,01 %
6.1.6.8	UFPE 13.03	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19533 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95547)	UN	1,00	99,99	124,18	124,18	0,01 %
6.1.6.9	UFPE 11.28	Próprio	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.. SINAPI 95547)	UN	1,00	96,50	119,85	119,85	0,01 %
6.1.6.10	UFPE 11.305	Próprio	BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 80CM EM AÇO INOX POLIDO REF.2310.I.080.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100868)	UN	2,00	355,75	441,84	883,68	0,07 %
6.1.6.11	UFPE 11.109	Próprio	BARRA DE APOIO VERTICAL RETA DIMENSÃO 70CM EM AÇO INOX POLIDO REF.2310.I.070.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SINAPI 100867)	UN	1,00	345,51	429,12	429,12	0,03 %
6.1.6.12	UFPE 11.331	Próprio	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, TIPO "U" EM AÇO INOX POLIDO REF. 2373.I.030.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100866)	UN	2,00	324,12	402,55	805,10	0,06 %
6.1.6.13	CB_27	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 12428	UN	1,00	78,22	97,14	97,14	0,01 %
6.2			NÍVEL 1					188.050,22	14,31 %
6.2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					6.830,62	0,52 %
6.2.1.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	153,67	7,01	8,70	1.336,92	0,10 %
6.2.1.2	UFPE 23.79	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA/GRANILITE (REF ORSE 3240)	m²	4,62	27,06	33,60	155,23	0,01 %
6.2.1.3	104791	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	158,29	6,17	7,66	1.212,50	0,09 %
6.2.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,17	63,43	78,78	328,51	0,02 %
6.2.1.5	UFPE_01.0 4	Próprio	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO/MÁRMORE (REF ORSE 12504)	m²	29,02	18,93	23,51	682,26	0,05 %
6.2.1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,99	10,64	13,21	131,96	0,01 %
6.2.1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,75	27,47	34,11	25,58	0,00 %
6.2.1.8	UFPE 05.158	Próprio	REMOÇÃO DE ESPELHOS (REF SINAPI 102192)	m²	3,00	16,56	20,56	61,68	0,00 %
6.2.1.9	UFPE_01.0 5	Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA/PRATELEIRA DE GRANITO/MÁRMORE (REF ORSE 8387)	m²	3,06	28,55	35,45	108,47	0,01 %
6.2.1.10	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	11,00	14,07	17,47	192,17	0,01 %
6.2.1.11	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14,00	10,26	12,74	178,36	0,01 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE				
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS				
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI SERVIÇOS MAT. E EQUIP.	TAXAS (LS)
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390				

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.2.1.12	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	0,73	0,90	2,70	0,00 %
6.2.1.13	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	2,00	2,48	7,44	0,00 %
6.2.1.14	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	137,74	0,43	0,53	73,00	0,01 %
6.2.1.15	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,62	3,28	4,07	18,80	0,00 %
6.2.1.16	UFPE_01.20	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF SEINFRA C0702)	m³	16,39	32,71	40,62	665,76	0,05 %
6.2.1.17	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	245,78	3,01	3,73	916,75	0,07 %
6.2.1.18	UFPE 05.141	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	19,66	30,00	37,26	732,53	0,06 %
6.2.2			ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE					74.889,61	5,70 %
6.2.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	36,04	92,76	115,20	4.151,80	0,32 %
6.2.2.2	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,00	22,31	27,70	166,20	0,01 %
6.2.2.3	UFPE 12.584	Próprio	PILARETE EM CONCRETO ARMADO 9X20CM COM 4 BARRAS CA-50 DE 8MM E ESTRIBO DE 5X15CM A CADA 20CM E AÇO CA-60 DE 5MM, EXECUTADO EM PAINEL DE ALVENARIA	M	20,80	64,79	80,46	1.673,56	0,13 %
6.2.2.4	UFPE 12.585	Próprio	CINTA EM CONCRETO ARMADO 9X20CM COM 4 BARRAS CA-50 DE 8MM E ESTRIBO DE 5X15CM A CADA 20CM E AÇO CA-60 DE 5MM, EXECUTADO EM PAINEL DE ALVENARIA	M	15,26	63,59	78,97	1.205,08	0,09 %
6.2.2.5	UFPE 10.156	Próprio	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (REF SINAPI 102254)	m²	31,61	563,10	699,37	22.107,08	1,68 %
6.2.2.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	147,60	4,64	5,76	850,17	0,06 %
6.2.2.7	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	70,90	44,75	55,57	3.939,91	0,30 %
6.2.2.8	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	76,70	37,33	46,36	3.555,81	0,27 %
6.2.2.9	UFPE 19.152	Próprio	REVESTIMENTO PARA PAREDES EM PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL), RETIFICADO, NAS DIMENSÕES 60x60 CM, ACABAMENTO POLIDO, NA COR CINZA. REF.: MINIMUM CIMENTO PO DA MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO ACIII, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE A ÁGUA, NA COR CINZA DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SINAPI 87262)	m²	106,74	240,70	298,94	31.908,85	2,43 %
6.2.2.10	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	114,28	4,78	5,93	677,68	0,05 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.2.2.11	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	114,28	17,81	22,12	2.527,87	0,19 %
6.2.2.12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	114,28	14,98	18,60	2.125,60	0,16 %
6.2.3			REVESTIMENTOS DE PISO					20.395,67	1,55 %
6.2.3.1	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	51,23	54,77	68,02	3.484,66	0,27 %
6.2.3.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	64,75	33,96	42,17	2.730,50	0,21 %
6.2.3.3	98559	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF 09/2023	M	67,59	5,04	6,25	422,43	0,03 %
6.2.3.4	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	UN	15,00	10,05	12,48	187,20	0,01 %
6.2.3.5	UFPE 10.157	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO EM PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL), RETIFICADO, NAS DIMENSÕES 60x60 CM, ACABAMENTO NATURAL, NA COR CINZA REF.: MINIMUM CIMENTO NA DA MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE (REF SINAPI 87261)	m²	16,44	210,56	261,51	4.299,22	0,33 %
6.2.3.6	UFPE 10.158	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO EM PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL), RETIFICADO, NAS DIMENSÕES 60x60 CM, ACABAMENTO NATURAL, NA COR CINZA REF.: MINIMUM CIMENTO NA DA MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE (REF SINAPI 87263)	m²	34,79	183,12	227,43	7.912,28	0,60 %
6.2.3.7	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	5,84	120,47	149,62	873,78	0,07 %
6.2.3.8	UFPE 12.32	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA PASTILHADO 5MM DE ESPESSURA E DIMENSÕES DE 25X25CM NA COR ESPECIFICADA EM PROJETO DE FABRICANTE TOTAL ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF FDE 13.02.023)	m²	1,00	390,99	485,60	485,60	0,04 %
6.2.4			REVESTIMENTOS DE TETO					9.152,87	0,70 %
6.2.4.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	52,98	72,63	90,20	4.778,79	0,36 %
6.2.4.2	UFPE 12.442	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO (REF SINAPI 96121)	M	41,69	13,07	16,23	676,62	0,05 %
6.2.4.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	52,98	5,82	7,22	382,51	0,03 %
6.2.4.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	52,98	32,88	40,83	2.163,17	0,16 %
6.2.4.5	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	52,98	17,51	21,74	1.151,78	0,09 %
6.2.5			ESQUADRIAS					13.991,68	1,06 %





UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE				
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS				
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI SERVIÇOS MAT. E EQUIP.	TAXAS (LS)
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390				

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.2.5.1	UFPE 10.159	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PM3 - 0,80 X 210 CM - PORTA DE GIRO COM EM MADEIRA SEMI OCA COM ACABAMENTO EM PINTURA, COM CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOX POLIDO LINHA ARCUS FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM DOBRADIÇA EM LATÃO 3"X2 1/2" REFORÇADA COM ANÉIS REF. 85 ACABAMENTO CROMADO CR FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E GRADE EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA COM ACABAMENTO EM PINTURA, COM BARRA EM INOX E PUXADOR HORIZONTAL EM LATÃO CROMADO OU AÇO INOX POLIDO 40CM, DIÂMETRO DE 1", CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	2,00	2.151,38	2.672,01	5.344,02	0,41 %
6.2.5.2	UFPE 10.166	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF 01/2021 (REF SINAPI 102262)	UN	7,00	994,67	1.235,38	8.647,66	0,66 %
6.2.6			<b>BANCADAS, LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E ARREMATES</b>					<b>62.789,77</b>	<b>4,78 %</b>
6.2.6.1	UFPE 10.161	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA B1 - BANCADA EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 2CM, DIMENSÕES 2,90X0,58M, COM TESTEIRAS E RESPALDOS DE 10CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA REF. L.37.17 NA COR BRANCO, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO, COM SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"X11/2" REF. 1680.C100.112. FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 30CM REF.4607.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	2,00	8.443,18	10.486,42	20.972,84	1,60 %
6.2.6.2	UFPE 10.162	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 20MM, LARGURA DE 20CM	M	10,82	107,85	133,94	1.449,23	0,11 %
6.2.6.3	UFPE 10.163	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, DIMENSÕES 93X40CM, ESPESSURA 20MM, COM TESTEIRA DE 12CM	UN	1,00	349,00	433,45	433,45	0,03 %
6.2.6.4	UFPE 10.164	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, DIMENSÕES 100X40CM, ESPESSURA 20MM, COM TESTEIRA DE 12CM	UN	1,00	393,98	489,32	489,32	0,04 %
6.2.6.5	UFPE 05.156	Próprio	ESPELHO DE CRISTAL 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA (REF FDE 14.80.001)	m²	1,00	446,85	554,98	554,98	0,04 %
6.2.6.6	UFPE 12.278	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SOBRE COMPENSADO 10MM (REF SINAPI 74125/002)	m²	5,80	583,95	725,26	4.206,50	0,32 %
6.2.6.7	UFPE 11.85	Próprio	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P115.17 LINHA IZY CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CAIXA ACOPLADA TIPO IZY CONFORTO DA DECA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO E ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE DA DECA PARA BACIA IZY NA COR BRANCO GELO REF. AP.165.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100878)	UN	2,00	1.567,75	1.947,14	3.894,28	0,30 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.2.6.8	UFPE 18.0	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF P111.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE NA COR BRANCO REF. AP.165.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SINAPI 100878)	UN	5,00	925,85	1.149,90	5.749,50	0,44 %
6.2.6.9	UFPE 12.554	Próprio	LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"X 1 1/2" REF. 1680C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORIGEM SINAPI 86941	UN	2,00	1.987,30	2.468,22	4.936,44	0,38 %
6.2.6.10	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	773,13	960,22	1.920,44	0,15 %
6.2.6.11	UFPE 11.396	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, COMPRIMENTO 1.20M REF. 1984.C24.ACT.BR LINHA IZY PLUS FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 9502)	UN	7,00	661,33	821,37	5.749,59	0,44 %
6.2.6.12	UFPE 11.00	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO REF. 2060.C37 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 3708)	UN	7,00	66,10	82,09	574,63	0,04 %
6.2.6.13	UFPE 13.01	Próprio	CONJUNTO DE 01 (UMA) BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA COM BOTÃO DO TIPO SOCO, SEM FIO, REF. AFAMPNEW DA ABAFIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM 01 (UMA) SIRENE AUDIOVISUAL PARA EMERGÊNCIA EM SANITÁRIO PNE/PCD SEM FIO, REF. AFSVFPNEW DA ABAFIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME COM A NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 11961)	UN	2,00	552,87	686,66	1.373,32	0,10 %
6.2.6.14	UFPE 11.02	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19650 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95544)	UN	7,00	99,99	124,18	869,26	0,07 %
6.2.6.15	UFPE 13.03	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19533 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95547)	UN	4,00	99,99	124,18	496,72	0,04 %
6.2.6.16	UFPE 11.28	Próprio	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.. SINAPI 95547)	UN	4,00	96,50	119,85	479,40	0,04 %
6.2.6.17	UFPE 11.305	Próprio	BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 80CM EM AÇO INOX POLIDO REF.2310.I.080.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100868)	UN	4,00	355,75	441,84	1.767,36	0,13 %
6.2.6.18	UFPE 11.109	Próprio	BARRA DE APOIO VERTICAL RETA DIMENSÃO 70CM EM AÇO INOX POLIDO REF.2310.I.070.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SINAPI 100867)	UN	2,00	345,51	429,12	858,24	0,07 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.2.6.19	CAV_ARQ_65	Próprio	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO ALTO BRILHO, COM CANOPLAS DE ACABAMENTO POLIDO DIMENSÃO 40 CM, REF. 2310.I.040.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA EM PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100866)	UN	2,00	140,47	174,46	348,92	0,03 %
6.2.6.20	UFPE 11.331	Próprio	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, TIPO "U" EM AÇO INOX POLIDO REF. 2373.I.030.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100866)	UN	2,00	324,12	402,55	805,10	0,06 %
6.2.6.21	UFPE 11.35	Próprio	CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE, REF. 1967.C.CT LINHA ASPEN, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	406,36	504,69	1.009,38	0,08 %
6.2.6.22	CB_27	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 12428	UN	10,00	78,22	97,14	971,40	0,07 %
6.2.6.23	UFPE 10.149	Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACABAMENTO ALTO BRILHO COR CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA MARCA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO SOBRE PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA FIXADOS COM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO NA PAREDE	M	10,66	217,49	270,12	2.879,47	0,22 %
6.3			NÍVEL 3					39.714,49	3,02 %
6.3.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.328,27	0,10 %
6.3.1.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	45,78	7,01	8,70	398,28	0,03 %
6.3.1.2	104791	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	45,78	6,17	7,66	350,67	0,03 %
6.3.1.3	UFPE 05.158	Próprio	REMOÇÃO DE ESPELHOS (REF SINAPI 102192)	m²	1,00	16,56	20,56	20,56	0,00 %
6.3.1.4	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	14,07	17,47	69,88	0,01 %
6.3.1.5	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	10,26	12,74	76,44	0,01 %
6.3.1.6	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	0,73	0,90	1,80	0,00 %
6.3.1.7	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	2,00	2,48	4,96	0,00 %
6.3.1.8	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	45,65	0,43	0,53	24,19	0,00 %
6.3.1.9	UFPE_01.20	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF SEINFRA C0702)	m³	2,70	32,71	40,62	109,67	0,01 %
6.3.1.10	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	40,51	3,01	3,73	151,10	0,01 %
6.3.1.11	UFPE 05.141	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	3,24	30,00	37,26	120,72	0,01 %
6.3.2			ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE					14.325,73	1,09 %
6.3.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	36,62	4,64	5,76	210,93	0,02 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.3.2.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	36,62	44,75	55,57	2.034,97	0,15 %
6.3.2.3	UFPE 19.152	Próprio	REVESTIMENTO PARA PAREDES EM PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL), RETIFICADO, NAS DIMENSÕES 60x60 CM, ACABAMENTO POLIDO, NA COR CINZA. REF.: MINIMUM CIMENTO PO DA MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO ACIII, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE A ÁGUA, NA COR CINZA DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SINAPI 87262)	m²	36,62	240,70	298,94	10.947,18	0,83 %
6.3.2.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	24,28	4,78	5,93	143,98	0,01 %
6.3.2.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	24,28	17,81	22,12	537,07	0,04 %
6.3.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	24,28	14,98	18,60	451,60	0,03 %
6.3.3			REVESTIMENTOS DE PISO					4.066,09	0,31 %
6.3.3.1	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	9,16	54,77	68,02	623,06	0,05 %
6.3.3.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	12,68	33,96	42,17	534,71	0,04 %
6.3.3.3	98559	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M	17,58	5,04	6,25	109,87	0,01 %
6.3.3.4	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	4,00	10,05	12,48	49,92	0,00 %
6.3.3.5	UFPE 10.157	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO EM PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL), RETIFICADO, NAS DIMENSÕES 60x60 CM, ACABAMENTO NATURAL, NA COR CINZA REF.: MINIMUM CIMENTO NA DA MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE (REF SINAPI 87261)	m²	9,16	210,56	261,51	2.395,43	0,18 %
6.3.3.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,36	120,47	149,62	353,10	0,03 %
6.3.4			REVESTIMENTOS DE TETO					639,26	0,05 %
6.3.4.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	9,16	5,82	7,22	66,13	0,01 %
6.3.4.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9,16	32,88	40,83	374,00	0,03 %
6.3.4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,16	17,51	21,74	199,13	0,02 %
6.3.5			ESQUADRIAS					2.078,88	0,16 %
6.3.5.1	UFPE 10.224	Próprio	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTA DIMENSÕES 1,00X2,60M, INCLUSIVE BATENTES E ALIZARES, COM INVERSÃO DO GIRO DA PORTA, MANUTENÇÃO DAS FERRAGENS E PINTURA EM MATERIAL EQUIVALENTE AO EXISTENTE, COM TODOS OS PROCEDIMENTOS SEGUINDO AS NORMATIVAS TÉCNICAS DE RESTAURO, PRESERVANDO AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS - PORTA DO WC NÍVEL 03 - OBRA FDR ACESSIBILIDADE	UND	2,00	836,91	1.039,44	2.078,88	0,16 %
6.3.6			BANCADAS, LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E ARREMATES					17.276,26	1,31 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE				
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS				
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI SERVIÇOS MAT. E EQUIP.	TAXAS (LS)
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390				

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.3.6.1	UFPE 05.156	Próprio	ESPELHO DE CRISTAL 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA (REF FDE 14.80.001)	m²	1,00	446,85	554,98	554,98	0,04 %
6.3.6.2	UFPE 11.85	Próprio	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P115.17 LINHA IZY CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CAIXA ACOPLADA TIPO IZY CONFORTO DA DECA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO E ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE DA DECA PARA BACIA IZY NA COR BRANCO GELO REF. AP.165.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100878)	UN	2,00	1.567,75	1.947,14	3.894,28	0,30 %
6.3.6.3	UFPE 12.554	Próprio	LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"X 1 1/2" REF. 1680C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORIGEM SINAPI 86941	UN	2,00	1.987,30	2.468,22	4.936,44	0,38 %
6.3.6.4	UFPE 11.396	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, COMPRIMENTO 1.20M REF. 1984.C24.ACT.BR LINHA IZY PLUS FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 9502)	UN	2,00	661,33	821,37	1.642,74	0,12 %
6.3.6.5	UFPE 11.00	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO REF. 2060.C37 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 3708)	UN	2,00	66,10	82,09	164,18	0,01 %
6.3.6.6	UFPE 13.01	Próprio	CONJUNTO DE 01 (UMA) BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA COM BOTÃO DO TIPO SOCO, SEM FIO, REF. AFAMPNEW DA ABAFIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM 01 (UMA) SIRENE AUDIOVISUAL PARA EMERGÊNCIA EM SANITÁRIO PNE/PCD SEM FIO, REF. AFSVFPNEW DA ABAFIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME COM A NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 11961)	UN	2,00	552,87	686,66	1.373,32	0,10 %
6.3.6.7	UFPE 11.02	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19650 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95544)	UN	2,00	99,99	124,18	248,36	0,02 %
6.3.6.8	UFPE 13.03	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19533 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95547)	UN	2,00	99,99	124,18	248,36	0,02 %
6.3.6.9	UFPE 11.28	Próprio	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO. REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.. SINAPI 95547)	UN	2,00	96,50	119,85	239,70	0,02 %
6.3.6.10	UFPE 11.305	Próprio	BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 80CM EM AÇO INOX POLIDO REF.2310.I.080.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100868)	UN	4,00	355,75	441,84	1.767,36	0,13 %
6.3.6.11	UFPE 11.109	Próprio	BARRA DE APOIO VERTICAL RETA DIMENSÃO 70CM EM AÇO INOX POLIDO REF.2310.I.070.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SINAPI 100867)	UN	2,00	345,51	429,12	858,24	0,07 %





UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
6.3.6.12	CAV_ARQ_65	Próprio	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO ALTO BRILHO, COM CANOPLAS DE ACABAMENTO POLIDO DIMENSÃO 40 CM, REF. 2310.I.040.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA EM PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100866)	UN	2,00	140,47	174,46	348,92	0,03 %
6.3.6.13	UFPE 11.331	Próprio	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, TIPO "U" EM AÇO INOX POLIDO REF. 2373.I.030.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100866)	UN	2,00	324,12	402,55	805,10	0,06 %
6.3.6.14	CB_27	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 12428	UN	2,00	78,22	97,14	194,28	0,01 %
7			<b>BIBLIOTECA/SALAS DE ESTUDO</b>					<b>11.472,78</b>	<b>0,87 %</b>
7.1			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>26,96</b>	<b>0,00 %</b>
7.1.1	UFPE 10.167	Próprio	REMOÇÃO DE MESA DE MADEIRA (REF ORSE 10970)	M	3,01	7,22	8,96	26,96	0,00 %
7.2			<b>CONSTRUÇÃO</b>					<b>11.445,82</b>	<b>0,87 %</b>
7.2.1	UFPE 12.32	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA PASTILHADO 5MM DE ESPESSURA E DIMENSÕES DE 25X25CM NA COR ESPECIFICADA EM PROJETO DE FABRICANTE TOTAL ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF FDE 13.02.023)	m²	0,38	390,99	485,60	184,52	0,01 %
7.2.2	UFPE 10.170	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA DIMENSÃO 2,65X0,85M, ESPESSURA 20MM, COM MONTANTES EM GRANITO POLIDO DUAS FACES, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	1,00	5.077,95	6.306,81	6.306,81	0,48 %
7.2.3	UFPE 10.171	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA DIMENSÃO 2,15X0,60M, ESPESSURA 20MM, COM MONTANTES EM GRANITO POLIDO DUAS FACES, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	1,00	3.989,13	4.954,49	4.954,49	0,38 %
8			<b>BANCADAS</b>					<b>49.410,73</b>	<b>3,76 %</b>
8.1	UFPE 10.167	Próprio	REMOÇÃO DE MESA DE MADEIRA (REF ORSE 10970)	M	13,86	7,22	8,96	124,18	0,01 %
8.2	UFPE 10.172	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA B2 (ESCOLARIDADE - OBRA FDR ACESSIBILIDADE) BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA DIMENSÃO 2,83X0,82M, ESPESSURA 20MM, COM MONTANTES EM GRANITO POLIDO DUAS FACES, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	1,00	7.100,14	8.818,37	8.818,37	0,67 %
8.3	UFPE 10.174	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA B3 (BIBLIOTECA - OBRA FDR ACESSIBILIDADE) BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA DIMENSÃO 0,90X0,82M, ESPESSURA 20MM, COM MONTANTES EM GRANITO POLIDO DUAS FACES, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	1,00	2.443,18	3.034,42	3.034,42	0,23 %
8.4	UFPE 10.175	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA B4 (II DEPTO. - OBRA FDR ACESSIBILIDADE) BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA DIMENSÃO 2,23X0,82M, ESPESSURA 20MM, COM MONTANTES EM GRANITO POLIDO DUAS FACES, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	1,00	5.350,87	6.645,78	6.645,78	0,51 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
8.5	UFPE 10.176	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA B5 (III DEPTO. - OBRA FDR ACESSIBILIDADE) BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA DIMENSÃO 2,68X0,82M, ESPESSURA 20MM, COM MONTANTES EM GRANITO POLIDO DUAS FACES, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	1,00	6.270,44	7.787,88	7.787,88	0,59 %
8.6	UFPE 10.177	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA B6 (I DEPTO. - OBRA FDR ACESSIBILIDADE) BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA DIMENSÃO 2,41X0,82M, ESPESSURA 20MM, COM MONTANTES EM GRANITO POLIDO DUAS FACES, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	1,00	5.718,70	7.102,62	7.102,62	0,54 %
8.7	UFPE 10.178	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA B7 (CANTINA - OBRA FDR ACESSIBILIDADE) BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA DIMENSÃO 3,38X0,82M, ESPESSURA 20MM, COM MONTANTES EM GRANITO POLIDO DUAS FACES, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	1,00	10.630,14	13.202,63	13.202,63	1,00 %
8.8	UFPE 10.217	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA B8 - DIMENSÕES 0,52X0,90M, EM MDF COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR ESSENTIAL STEEL DA DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO - BANCADA DO HALL - OBRA FDR ACESSIBILIDADE (REF SIURB 70927)	UND	1,00	662,65	823,01	823,01	0,06 %
8.9	UFPE 10.216	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DIMENSÕES 1,20X0,60M, EM MDF COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CLARA SIMILAR A EXISTENTE, TENDO AS BORDAS BOLEADAS, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO - BANCADA DO LAB. INFORMÁTICA - OBRA FDR ACESSIBILIDADE (REF SIURB 70927)	UND	2,00	753,56	935,92	1.871,84	0,14 %
9			<b>CIRCULAÇÃO</b>					<b>23.526,41</b>	<b>1,79 %</b>
9.1	UFPE_01.19	Próprio	REMOÇÃO DE PISO PODOTÁTIL VINÍLICO, COLADO, EXCLUSIVE CONTRAPISO (REF ORSE 35)	m²	59,75	7,22	8,96	535,36	0,04 %
9.2	UFPE 10.203	Próprio	ILIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS/COLA EM PISOS E REVESTIMENTOS (REF ORSE 2451)	m²	59,75	15,24	18,92	1.130,47	0,09 %
9.3	UFPE 10.204	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO EM ACRÍLICO MEDINDO 70X50CM, FIXADO SOBRE PEDESTAL METÁLICO QUE PERMITA A APROXIMAÇÃO FRONTAL DE PESSOAS EM CADEIRAS DE RODAS, COM FUNDO NA COR BRANCO E TEXTO PRETO CONFORME DETALHAMENTOS DE PROJETO (REF ORSE 9691)	un	3,00	6.321,56	7.286,86	21.860,58	1,66 %
10			<b>ACESSOS E ESTACIONAMENTO</b>					<b>103.153,46</b>	<b>7,85 %</b>
10.1			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>12.770,31</b>	<b>0,97 %</b>
10.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	17,04	104,60	129,91	2.213,66	0,17 %
10.1.2	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	92,72	19,34	24,02	2.227,13	0,17 %
10.1.3	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	41,50	14,17	17,59	729,98	0,06 %
10.1.4	4ECAV_SE RP_COMPO 1	Próprio	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS (REF. 09.005.0009-A/EMOP)	M²	7,56	6,02	7,47	56,47	0,00 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
10.1.5	UFPE 01.96	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (REF SEINFRA C3064)	M²	27,16	12,04	14,95	406,04	0,03 %
10.1.6	UFPE 10.205	Próprio	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (REF ORSE 7319)	UN	2,00	49,73	61,76	123,52	0,01 %
10.1.7	UFPE_01.06	Próprio	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO/CORRIMÃO/PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADAS (REF CPOS/CDHU 04.09.060)	M	32,44	12,93	16,05	520,66	0,04 %
10.1.8	CB_110	Próprio	REMOÇÃO DE LIXEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00	24,08	29,90	29,90	0,00 %
10.1.9	UFPE_01.30	Próprio	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REF ORSE 12375)	un	2,00	235,20	292,11	584,22	0,04 %
10.1.10	UFPE_01.20	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF SEINFRA C0702)	m³	41,61	32,71	40,62	1.690,19	0,13 %
10.1.11	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	624,17	3,01	3,73	2.328,15	0,18 %
10.1.12	UFPE 05.141	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	49,93	30,00	37,26	1.860,39	0,14 %
10.2			PISOS					55.988,52	4,26 %
10.2.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	27,16	2,43	3,01	81,75	0,01 %
10.2.2	104626	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	7,58	709,54	881,24	6.679,79	0,51 %
10.2.3	UFPE 05.91	Próprio	CALÇADA EM CONCRETO FCK 25 Mpa, USINADO, ARMADO (TELA Q-196), ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 10cm, COM JUNTAS CORTADAS A CADA 1,50m (REF SINAPI 94995)	m²	269,67	102,29	127,04	34.258,87	2,61 %
10.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	33,65	52,88	65,67	2.209,79	0,17 %
10.2.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	24,08	55,92	69,45	1.672,35	0,13 %
10.2.6	UFPE 10.206	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA). AF_01/2024 (REF SINAPI 94274)	M	14,00	55,92	69,45	972,30	0,07 %
10.2.7	UFPE 16.35	Próprio	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25x25x3 CM FABRICANTE ACINOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM PINTURA COLORIDA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF. ORSE 9418)	M²	16,63	163,44	202,99	3.375,72	0,26 %
10.2.8	UFPE 12.32	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA PASTILHADO 5MM DE ESPESSURA E DIMENSÕES DE 25X25CM NA COR ESPECIFICADA EM PROJETO DE FABRICANTE TOTAL ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF FDE 13.02.023)	m²	3,13	390,99	485,60	1.519,92	0,12 %
10.2.9	101093	SINAPI	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	1,60	700,62	870,17	1.392,27	0,11 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
10.2.10	UFPE 10.179	Próprio	ASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PEDRA PORTUGUESA (REF SINAPI 101090)	m²	18,72	74,51	92,54	1.732,34	0,13 %
10.2.11	UFPE 10.207	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE-RODA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 50X17X13X2CM (REF CPOS/CDHU 54.20.040)	UN	38,00	44,36	55,09	2.093,42	0,16 %
10.3			SINALIZAÇÃO					9.806,85	0,75 %
10.3.1	UFPE 01.212	Próprio	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA ESTACIONAMENTOS COM PLACA DE SINALIZAÇÃO NAS DIMENSÕES 0,40X0,60M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 1,55MM, FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", ESPESSURA 2,5MM, CHUMBADO NO SOLO 50CM EM BLOCO DE CONCRETO FCK 15MPA, DIMENSÕES 0,30X0,30X0,60M, CONFORME PROJETO (REF ORSE 7319)	UN	7,00	463,38	575,51	4.028,57	0,31 %
10.3.2	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	721,65	4,98	6,18	4.459,79	0,34 %
10.3.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	19,95	53,22	66,09	1.318,49	0,10 %
10.4			GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS					24.587,78	1,87 %
10.4.1	UFPE 10.181	Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2", FIZADO EM MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHO NA COR DEFINIDA EM PROJETO DE ARQUITETURA, SOBRE PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (REF SINAPI 99847)	M	10,06	329,65	409,42	4.118,76	0,31 %
10.4.2	UFPE 10.208	Próprio	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2", FIZADO EM MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHO NA COR DEFINIDA EM PROJETO DE ARQUITETURA, SOBRE PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (REF SINAPI 99847)	M	5,03	504,87	627,04	3.154,01	0,24 %
10.4.3	UFPE 10.182	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES QUADRDOS DE 60X60MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, CHUMBADO AO PISO COM CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO E FUNDO ANTIFERRUGINOSO CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (REF SINAPI 99844)	M	11,97	580,34	720,78	8.627,73	0,66 %
10.4.4	UFPE 10.183	Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2", FIXADO EM MONTANTES EM TUBO QUADRADO DE AÇO GALVANIZADO 60X60MM, CHUMBADOS AO PISO, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR DEFINIDA EM PROJETO DE ARQUITETURA, SOBRE PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (REF SINAPI 99847)	M	20,88	321,01	398,69	8.324,64	0,63 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
10.4.5	4ECAV_SIN V_COMP01	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA SINALIZADORA DE BRAILLE PARA CORRIMÃO PLAQUETAS INDICATIVAS DE: TÉRREO, 1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO E 3º PAVIMENTO; CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES DE 3CM X 10CM, INSTALADA A 0,30CM DAS EXTREMIDADES DO CORRIMÃO E FIXADA ATRAVÉS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE OU COLA DE CONTATO, MARCA TOTAL ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF CPOS 30.06.010)	UN	24,00	12,17	15,11	362,64	0,03 %
11			PLATAFORMA					116.243,15	8,85 %
11.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					234,99	0,02 %
11.1.1	UFPE 01.111	Próprio	DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE PEDRA (REF ORSE 8)	m³	0,48	108,26	134,45	64,53	0,00 %
11.1.2	UFPE 10.209	Próprio	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE (REF ORSE 13412)	m²	1,60	21,64	26,87	42,99	0,00 %
11.1.3	104791	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,60	6,17	7,66	12,25	0,00 %
11.1.4	UFPE_01.20	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF SEINFRA C0702)	m³	0,74	32,71	40,62	30,05	0,00 %
11.1.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11,05	3,01	3,73	41,21	0,00 %
11.1.6	UFPE 05.141	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	1,18	30,00	37,26	43,96	0,00 %
11.2			ESTRUTURA					12.265,16	0,93 %
11.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	9,09	104,10	129,29	1.175,24	0,09 %
11.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,97	41,66	51,74	153,66	0,01 %
11.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,90	16,80	20,86	60,49	0,00 %
11.2.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	176,90	13,44	16,69	2.952,46	0,22 %
11.2.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,00	11,61	14,41	461,12	0,04 %
11.2.6	UFPE 10.210	Próprio	CONCRETAGEM DE POÇO DE ELEVADOR, FCK 30 MPA COM ADITIVO CRISTALIZANTE XYPEX ADMIX C-500 MF, MC BAUCHEMIE OU EQUIVALENTE TÉCNICO (1% SOBRE O PESO DO CIMENTO), COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (REF SINAPI 96555)	m³	1,71	891,63	1.107,40	1.893,65	0,14 %
11.2.7	UFPE 08.47	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI 92415)	m²	20,10	167,35	207,84	4.177,58	0,32 %
11.2.8	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	10,45	33,96	42,17	440,67	0,03 %
11.2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	4,60	27,43	34,06	156,67	0,01 %






UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE				
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS				
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI SERVIÇOS MAT. E EQUIP.	TAXAS (LS)
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390				

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
11.2.10	UFPE_01.20	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF SEINFRA C0702)	m³	5,62	32,71	40,62	228,28	0,02 %
11.2.11	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	84,24	3,01	3,73	314,21	0,02 %
11.2.12	UFPE 05.141	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	6,74	30,00	37,26	251,13	0,02 %
11.3			CONSTRUÇÃO					103.743,00	7,89 %
11.3.1	UFPE 10.211	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA EMBUTIDA COM DIMENSÕES 110 X 140 CM PARA ÁREA EXTERNA, COM FECHAMENTO DE GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO, H=110CM. REF.: FABRICANTE LITTLE LIFT ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME DETALHAMENTOS DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - OBRA FDR ACESSIBILIDADE	UND	1,00	90.000,00	103.743,00	103.743,00	7,89 %
12			GUARDA-CORPOS					526.743,03	40,08 %
12.1	UFPE 10.214	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO PANORÂMICO, SISTEMA GUARDA-CORPO INFINITY VIEW TOP, FABRICANTE GLASSVETRO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM PERFIL GUARDA-CORPO INFINITY VIEW TOP, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONJUNTO DE BORRACHAS PARA VIDRO 12MM E VIDRO LAMINADO ESPESSURA 12MM, FIXADO AO PISO COM CHUMBADOR MECÂNICO CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (REF SINAPI 102235)	M	185,86	2.250,64	2.795,29	519.532,59	39,53 %
12.2	UFPE 10.215	Próprio	FORNECIMENTO DE GUARDA-CORPO, DIMENSÕES 2,91X0,30M OU 2,92X0,30M, EM VIDRO LAMINADO 8MM, FIXADO EM PERFIL U EM AÇO INOX E CONCTADOS POR JUNÇÃO EM H EM AÇO INOX, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO DE ARQUITETURA - OBRA FDR ACESSIBILIDADE (REF SINAPI 102235)	UND	6,00	967,59	1.201,74	7.210,44	0,55 %
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					26.141,38	1,99 %
13.1			NÍVEL 0 - WC UNISSEX					3.323,12	0,25 %
13.1.1	UFPE 19.160	Próprio	LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100910)	UN	2,00	232,12	288,29	576,58	0,04 %
13.1.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	45,24	56,18	56,18	0,00 %
13.1.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	35,38	43,94	43,94	0,00 %
13.1.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	46,20	57,38	57,38	0,00 %
13.1.5	UFPE 10.184	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 11148)	UN	1,00	287,93	357,60	357,60	0,03 %
13.1.6	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	10,00	42,12	52,31	523,10	0,04 %
13.1.7	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,50	10,32	12,81	6,40	0,00 %
13.1.8	UFPE 12.854	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 PA (REF. SINAPI 95727)	M	9,80	12,42	15,42	151,11	0,01 %



PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Página 20 de 29



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE				
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS				
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025					
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025	5 MESES	BDI		TAXAS (LS)
			SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390		24,20%	15,27%	113,84% (H)
					70,11% (MÊS)

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
13.2.10	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	9,28	11,52	80,64	0,01 %
13.2.11	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,62	15,67	31,34	0,00 %
13.2.12	COMPS992 4-A	Próprio	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE TOP Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9924)	UND	30,00	1,81	2,24	67,20	0,01 %
13.2.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	182,40	4,60	5,71	1.041,50	0,08 %
13.2.14	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,20	16,39	16,39	0,00 %
13.2.15	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,20	16,39	16,39	0,00 %
13.2.16	UFPE 12.305	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 7871)	UN	1,00	177,10	219,95	219,95	0,02 %
13.2.17	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	11,70	5,62	6,98	81,66	0,01 %
13.2.18	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	11,70	16,72	20,76	242,89	0,02 %
13.2.19	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	3,00	5,81	7,21	21,63	0,00 %
13.3			NÍVEL 1 - WC FEMININO					4.715,45	0,36 %
13.3.1	UFPE 12.101	Próprio	LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO EMBUTIR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 97587)	UN	6,00	219,83	273,02	1.638,12	0,12 %
13.3.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,82	37,03	37,03	0,00 %
13.3.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	35,38	43,94	43,94	0,00 %
13.3.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	46,20	57,38	57,38	0,00 %
13.3.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	20,12	24,98	374,70	0,03 %
13.3.6	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	20,25	25,15	75,45	0,01 %
13.3.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,60	15,30	19,00	220,40	0,02 %
13.3.8	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,70	12,06	14,97	190,11	0,01 %
13.3.9	UFPE 10.188	Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE BARRA ROSCADA, PARABOLT E ABRAÇADEIRA, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO (REF IOPES 150880)	UND	10,00	30,12	37,40	374,00	0,03 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
13.3.10	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	9,28	11,52	80,64	0,01 %
13.3.11	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,62	15,67	31,34	0,00 %
13.3.12	COMPS992 4-A	Próprio	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE TOP Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9924)	UND	30,00	1,81	2,24	67,20	0,01 %
13.3.13		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	162,70	4,60	5,71	929,01	0,07 %
13.3.14	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,20	16,39	16,39	0,00 %
13.3.15	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,20	16,39	16,39	0,00 %
13.3.16	UFPE 12.305	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 7871)	UN	1,00	177,10	219,95	219,95	0,02 %
13.3.17	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	11,60	5,62	6,98	80,96	0,01 %
13.3.18	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	11,60	16,72	20,76	240,81	0,02 %
13.3.19	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	3,00	5,81	7,21	21,63	0,00 %
13.4			NÍVEL 3 - WC MASCULINO E FEMININO					2.499,31	0,19 %
13.4.1	UFPE 19.160	Próprio	LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100910)	UN	2,00	232,12	288,29	576,58	0,04 %
13.4.2	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	50,74	63,01	126,02	0,01 %
13.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	46,20	57,38	114,76	0,01 %
13.4.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,82	15,30	19,00	91,58	0,01 %
13.4.5	COMPS992 4-A	Próprio	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE TOP Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9924)	UND	4,00	1,81	2,24	8,96	0,00 %
13.4.6		SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	20,25	25,15	100,60	0,01 %
13.4.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	20,12	24,98	99,92	0,01 %
13.4.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,81	4,60	5,71	701,24	0,05 %
13.4.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,20	16,39	16,39	0,00 %
13.4.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,20	16,39	16,39	0,00 %
13.4.11	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	14,17	17,59	17,59	0,00 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
13.4.12	UFPE 12.305	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 7871)	UN	1,00	177,10	219,95	219,95	0,02 %
13.4.13	UFPE 10.187	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (REF SINAPI 101872)	UN	1,00	185,44	230,31	230,31	0,02 %
13.4.14	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN	1,00	13,27	16,48	16,48	0,00 %
13.4.15	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	4,82	5,62	6,98	33,64	0,00 %
13.4.16	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	4,82	16,72	20,76	100,06	0,01 %
13.4.17	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	4,00	5,81	7,21	28,84	0,00 %
13.5			PLATAFORMA ELEVATÓRIA					10.758,90	0,82 %
13.5.1	UFPE 12.260	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM HEPR, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 91929)	M	216,00	8,06	10,01	2.162,16	0,16 %
13.5.2	UFPE 10.219	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 (REF SINAPI 97278)	UN	4,00	56,77	70,50	282,00	0,02 %
13.5.3	UFPE 10.220	Próprio	DESVIO À DIREITA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 (REF SINAPI 97278)	UN	1,00	60,06	74,59	74,59	0,01 %
13.5.4	UFPE 10.221	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 (REF SINAPI 97278)	UN	9,00	52,61	65,34	588,06	0,04 %
13.5.5	UFPE 10.222	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 (REF SINAPI 97278)	UN	8,00	52,61	65,34	522,72	0,04 %
13.5.6	UFPE 10.185	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, EXCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 (REF SINAPI 97238)	M	100,00	35,74	44,38	4.438,00	0,34 %
13.5.7	UFPE 12.115	Próprio	SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 100X50MM, COM VIOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF CPOS 38.23.020)	UN	50,00	26,13	32,45	1.622,50	0,12 %
13.5.8	UFPE 12.09	Próprio	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA REF.: MOPA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 7879)	un	2,00	15,40	19,12	38,24	0,00 %
13.5.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,20	16,39	32,78	0,00 %
13.5.10	UFPE 12.305	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 7871)	UN	1,00	177,10	219,95	219,95	0,02 %
13.5.11	UFPE 10.223	Próprio	TOMADA 2P+T DE USO EXTERNO, IP45 OU SUPERIOR (REF ORSE 13621)	UN	1,00	85,76	106,51	106,51	0,01 %
13.5.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	20,12	24,98	49,96	0,00 %
13.5.13	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	15,30	19,00	190,00	0,01 %





UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
13.5.14	UFPE 12.6	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE (723)	un	1,00	6,35	7,88	7,88	0,00 %
13.5.15	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	20,25	25,15	125,75	0,01 %
13.5.16	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	2,00	5,81	7,21	14,42	0,00 %
13.5.17	104774	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	2,00	2,41	2,99	5,98	0,00 %
13.5.18	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	10,00	5,62	6,98	69,80	0,01 %
13.5.19	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	10,00	16,72	20,76	207,60	0,02 %
14			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					16.819,75	1,28 %
14.1			NÍVEL 0 - WC UNISSEX					1.192,80	0,09 %
14.1.1			ESGOTO					494,45	0,04 %
14.1.1.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	3,00	37,04	46,00	138,00	0,01 %
14.1.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,00	26,58	33,01	66,02	0,01 %
14.1.1.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	3,00	21,48	26,67	80,01	0,01 %
14.1.1.4	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	28,39	35,26	35,26	0,00 %
14.1.1.5	UFPE 11.56	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 89797)	UN	1,00	44,36	55,09	55,09	0,00 %
14.1.1.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	48,59	60,34	60,34	0,00 %
14.1.1.7	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	10,52	13,06	13,06	0,00 %
14.1.1.8	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	10,33	12,82	25,64	0,00 %
14.1.1.9	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	16,94	21,03	21,03	0,00 %
14.1.2			HIDRÁULICA					698,35	0,05 %
14.1.2.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	12,00	24,62	30,57	366,84	0,03 %
14.1.2.2	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00	7,31	9,07	54,42	0,00 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
14.1.2.3	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7,00	9,93	12,33	86,31	0,01 %
14.1.2.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	6,83	8,48	16,96	0,00 %
14.1.2.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	47,00	58,37	58,37	0,00 %
14.1.2.6	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	13,65	16,95	50,85	0,00 %
14.1.2.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	13,01	16,15	64,60	0,00 %
14.2			NÍVEL 1 - WC MASCULINO					4.530,25	0,34 %
14.2.1			ESGOTO					2.223,97	0,17 %
14.2.1.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	9,00	37,04	46,00	414,00	0,03 %
14.2.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	8,00	26,58	33,01	264,08	0,02 %
14.2.1.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	12,00	21,48	26,67	320,04	0,02 %
14.2.1.4	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	50,55	62,78	125,56	0,01 %
14.2.1.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	29,09	36,12	216,72	0,02 %
14.2.1.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	28,39	35,26	105,78	0,01 %
14.2.1.7	UFPE 11.56	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 89797)	UN	2,00	44,36	55,09	110,18	0,01 %
14.2.1.8	UFPE11.73	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO ( REF.SINAPI 89557)	UN	1,00	21,03	26,11	26,11	0,00 %
14.2.1.9	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	48,59	60,34	301,70	0,02 %
14.2.1.10	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	10,52	13,06	78,36	0,01 %
14.2.1.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	12,00	10,33	12,82	153,84	0,01 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
14.2.1.12	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,91	33,42	66,84	0,01 %
14.2.1.13	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,41	20,38	40,76	0,00 %
14.2.2			HIDRÁULICA					2.306,28	0,18 %
14.2.2.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00	24,62	30,57	1.100,52	0,08 %
14.2.2.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	9,93	12,33	209,61	0,02 %
14.2.2.3	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	6,83	8,48	76,32	0,01 %
14.2.2.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	47,00	58,37	175,11	0,01 %
14.2.2.5	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	13,65	16,95	203,40	0,02 %
14.2.2.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	13,01	16,15	242,25	0,02 %
14.2.2.7	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	12,17	15,11	45,33	0,00 %
14.2.2.8	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	38,89	48,30	144,90	0,01 %
14.2.2.9	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	7,31	9,07	108,84	0,01 %
14.3			NÍVEL 1 - WC FEMININO					3.880,00	0,30 %
14.3.1			ESGOTO					1.834,11	0,14 %
14.3.1.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,00	37,04	46,00	414,00	0,03 %
14.3.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	26,58	33,01	132,04	0,01 %
14.3.1.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,00	21,48	26,67	213,36	0,02 %
14.3.1.4	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	50,55	62,78	188,34	0,01 %
14.3.1.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	29,09	36,12	252,84	0,02 %
14.3.1.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	28,39	35,26	141,04	0,01 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE				
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS				
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI SERVIÇOS MAT. E EQUIP.	TAXAS (LS)
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390				

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
14.3.1.7	UFPE	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 89797)	UN	2,00	44,36	55,09	110,18	0,01 %
14.3.1.8	UFPE	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO ( REF.SINAPI 89557)	UN	1,00	21,03	26,11	26,11	0,00 %
14.3.1.9	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	48,59	60,34	181,02	0,01 %
14.3.1.10	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	10,52	13,06	52,24	0,00 %
14.3.1.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	10,33	12,82	102,56	0,01 %
14.3.1.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	16,41	20,38	20,38	0,00 %
14.3.2			HIDRÁULICA					2.045,89	0,16 %
14.3.2.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	34,00	24,62	30,57	1.039,38	0,08 %
14.3.2.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,00	9,93	12,33	221,94	0,02 %
14.3.2.3	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7,00	6,83	8,48	59,36	0,00 %
14.3.2.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	47,00	58,37	175,11	0,01 %
14.3.2.5	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	13,65	16,95	135,60	0,01 %
14.3.2.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	13,01	16,15	242,25	0,02 %
14.3.2.7	89381	SINAPI	LUBA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	12,17	15,11	15,11	0,00 %
14.3.2.8	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	38,89	48,30	48,30	0,00 %
14.3.2.9	89378	SINAPI	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	7,31	9,07	108,84	0,01 %
14.4			NÍVEL 3 - WC MASCULINO E FEMININO					2.032,84	0,15 %
14.4.1			ESGOTO					920,72	0,07 %
14.4.1.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,00	37,04	46,00	184,00	0,01 %
14.4.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,00	26,58	33,01	66,02	0,01 %



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE					
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS					
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025			PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
				SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025		5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390					

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
14.4.1.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,00	21,48	26,67	106,68	0,01 %
14.4.1.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	29,09	36,12	144,48	0,01 %
14.4.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	28,39	35,26	70,52	0,01 %
14.4.1.6	UFPE 11.56	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 89797)	UN	2,00	44,36	55,09	110,18	0,01 %
14.4.1.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	48,59	60,34	120,68	0,01 %
14.4.1.8	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	10,52	13,06	26,12	0,00 %
14.4.1.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	10,33	12,82	51,28	0,00 %
14.4.1.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	16,41	20,38	40,76	0,00 %
14.4.2			HIDRÁULICA					1.112,12	0,08 %
14.4.2.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20,00	24,62	30,57	611,40	0,05 %
14.4.2.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	9,93	12,33	98,64	0,01 %
14.4.2.3	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	6,83	8,48	33,92	0,00 %
14.4.2.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	47,00	58,37	116,74	0,01 %
14.4.2.5	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	13,65	16,95	67,80	0,01 %
14.4.2.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	13,01	16,15	129,20	0,01 %
14.4.2.7	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00	7,31	9,07	54,42	0,00 %
14.5			SERVIÇOS AUXILIARES					5.183,86	0,39 %
14.5.1	104779	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	102,00	5,57	6,91	704,82	0,05 %
14.5.2	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	102,00	16,24	20,17	2.057,34	0,16 %





UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE				
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS				
SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO/2025		PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
			SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	10/10/2025 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 09/2025	5 MESES	24,20%	15,27%	113,84% (H) 70,11% (MÊS)
AUTORIA :	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390				

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (Valor Unitário)	Preço Unitário (Custo Unit com BDI)	Total	Peso (%)
14.5.3	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	27,00	12,32	15,30	413,10	0,03 %
14.5.4	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	27,00	8,00	9,93	268,11	0,02 %
14.5.5	90445	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	16,00	16,34	20,29	324,64	0,02 %
14.5.6	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	16,00	12,16	15,10	241,60	0,02 %
14.5.7	90446	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	25,00	21,69	26,93	673,25	0,05 %
14.5.8	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	25,00	16,14	20,04	501,00	0,04 %
15			SERVIÇOS FINAIS					5.938,01	0,45 %
15.1	UFPE 23.34	Próprio	DESATIVAÇÃO DE TANQUE SÉPTICO	UN	1,00	634,41	787,93	787,93	0,06 %
15.2	UFPE 23.64	Próprio	DESATIVAÇÃO DE SUMIDOURO	UN	1,00	284,41	353,23	353,23	0,03 %
15.3	UFPE 23.21	Próprio	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. ORIGEM SINAPI 97637	m²	28,00	3,04	3,77	105,56	0,01 %
15.4	UFPE 13.604	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	UN	3,00	136,86	169,98	509,94	0,04 %
15.5	UFPE 23.67	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO EM CHAPA DE MADEIRA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO	M²	16,00	51,93	64,49	1.031,84	0,08 %
15.6	UFPE 16.325	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (REF AGETOP CIVIL 030116)	UN	1,00	522,33	648,73	648,73	0,05 %
15.7	UFPE 12.67	Próprio	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA (REF SEDOP 270220)	m²	68,96	9,63	11,96	824,76	0,06 %
15.8	UFPE 07.73	Próprio	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (REF SETOP CO-27389)	m²	68,96	0,78	0,96	66,20	0,01 %
15.9	UFPE 10.225	Próprio	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ÁREA ATÉ 1.000 M2 (REF SETOP CO-27366)	M²	68,96	0,58	0,72	49,65	0,00 %
15.10	UFPE 23.19	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,40 X 0,60) M COM LOGO DA UFPE EM BAIXO RELEVO, GRAVADO NO AÇO AISI 304 ESCOVADO, COM 8MM DE ESPESSURA, COM LETRAS EM BAIXO RELEVO NA COR PRETA, COM ARTE FORNECIDA PELA UFPE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	1.256,18	1.560,17	1.560,17	0,12 %

Total sem BDI	1.066.008,92
Total do BDI	248.193,95
Total Geral	1.314.202,87



---

Emitido em 02/12/2025

**PLANILHA DE CUSTOS Nº 272/2025 - DPP (11.02.04)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 04/12/2025 07:23 )*

MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA

DIRETOR

DPP (11.02.04)

Matrícula: ###330#6

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **272**, ano: **2025**, tipo:  
**PLANILHA DE CUSTOS**, data de emissão: **02/12/2025** e o código de verificação: **2bda985b64**